



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR ENGENHARIA



MEMORIAL DESCRITIVO

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL

ENDEREÇO: AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287 /
BAIRRO: JARDIM ELDORADO / **CIDADE:** DIAMANTINO / MT

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

CNPJ: 03.648.540/0001-74

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

MÁRCIO ROBERTO SOARES

ENGENHEIRO CIVIL / **CREA:** RN 170455712-7

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL DO TERRENO: 28.530,65 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 1.019,56 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 17,87 %

1. PREMISSAS PROJETUAIS

O projeto objeto deste memorial descritivo ,inclui intervenções de reforma e adequação na estrutura e cobertura na sede da prefeitura de diamantino.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR ENGENHARIA



2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações, para a execução dos serviços para garantir o material apropriado e durabilidade do empreendimento situado no município de Diamantino - MT.

Por ser tratar de uma edificação existente e em funcionamento, existem redes de energia e de água passando pela via pública e em funcionamento, beneficiando a obra a ser executada.

3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, que seja autorizada, e que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 – Depósito de Materiais

Os materiais poderão ser armazenados no pátio da Prefeitura Municipal, em local previamente definido e autorizado pela administração.

4.2 – Demolições e Retiradas

Os entulhos gerados na obra deverão ser armazenados em caçambas com capacidade mínima de 5m³ e levados a um local apropriado para o descarte ou reaproveitamento. Todas as demolições, retiradas e remoções deverão ser cuidadosamente executadas, de modo a não prejudicar os elementos do entorno a área que estará sofrendo a ação. Um técnico deverá acompanhar todos os procedimentos de demolição, remoção e retiradas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR ENGENHARIA



5. COBERTURA

Será retirada toda estrutura e a cobertura existente, será substituída toda estrutura que hoje é de madeira por tesouras e terças metálicas. No caso das telhas todas também serão substituídas por novas, hoje existe aproximadamente metade de telha metálica e a outra metade telha de fibrocimento.

6. CALHAS E RUFOS

Existe no telhado rufos de concreto em todo o perímetro da edificação, e uma calha de concreto, que se estende por todo o comprimento da cobertura, onde as águas das chuvas são conduzidas até para fora da cobertura.

Toda esta estrutura de drenagem da cobertura deverá receber chapas galvanizadas para melhorar a impermeabilização da cobertura.

7. LIMPEZA GERAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todas as suas instalações apresentarão funcionamento perfeito, bem como seus equipamentos e aparelhos, com os serviços de água, esgoto, energia elétrica e outros.

Diamantino – MT, Junho de 2018.



MÁRCIO ROBERTO SOARES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: RN 170455712-7