

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT OBRA: EXECUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO DIAMANTINO BAIRRO DA PONTE LOCAL: AVENIDA MUNICIPAL BAIRRO DA PONTE -DIAMANTINO MT ASSUNTO: PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESONERADO	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

EDIFICAÇÃO: EXECUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO DIAMANTINO BAIRRO DA PONTE			Área (m²):	28,80
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERC. (%)	PR. TOTAL (R\$)
1.1	***	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA SOBRE O RIO DIAMANTINO	48,63%	26.250,00
1.2	***	CHAPA XADREZ P/ PISO 1/4" #1/4 (3,0x1,20m)	24,64%	13.300,00
1.3	***	PERFIL U DOBRADO 120X50 #14	4,44%	2.397,00
1.4	***	CANTONEIRA 1" CHAPA #3/16"	3,63%	1.957,50
1.5	***	PERFIL C ENRIJECIDO 100/50/17 CHAPA #14	4,30%	2.320,00
1.6	***	TUBO 1 1/2" CHAPA #16	4,40%	2.377,05
1.7	***	CHAPA LISA CHAPA #14	0,76%	408,20
1.8	***	TUBO 1 " CHAPA #16	0,63%	340,00
1.9	***	INSERT DE AÇO CHAPA DE AÇO 3/4 (30X30CM)	2,14%	1.154,92
1.10	***	PARABOLTE Ø1/2"/ 4"	0,35%	190,80
1.11	***	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	1,49%	801,60
1.12	***	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIM	4,59%	2.479,29
TOTAL GERAL			100,00%	53.976,36