



PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

INCRA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso - SR 13/ MT						CÓDIGO INCRA C 3.14	
OBRA: Construção / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora							
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS							
Serviço: 3.14 Reconformação da plataforma						Unid.: ha	
A - Equipamentos		Quant.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operat.	Improd.	Operat.	Improd.	
DNIT – E9524 - Motoniveladora - 93 kW (120K - Caterpillar)		1,00000	1,00		175,4610	77,3746	175,4610
Custo Horário de Equipamentos							175,4610
B - Mão de Obra					Quant.	Salário / Hora	Custo Horário
DNIT – P9824 - Servente					1,00000	13,6304	13,6304
Custo Horário de Mão-de-Obra							13,6304
Custo Horário Total de Execução							189,0914
C - Produção da Equipe		1,00000 ha	Custo Unitário de Execução				189,0914
Fator de Influência de Chuvas - FIC		0,03545	Custo do FIC				6,7033
Fator de Interferência do Tráfego - FIT			Custo do FIT				
D - Custo Unitário de Execução			Custo Unitário de Execução				195,7947
E - Materiais e Atividades Auxiliares		Quant.	Unid.	Preço Unitário	Custo Unitário		
Custo Total de Materiais							-
F - Transportes de Materiais		Quantidade (t * km)	Rodovia para transporte				Custo Unitário
			Tipo	Leito Nat.	Rev. Prim.	Paviment.	
			DMT (km)				
			Cód. Transp				
			Custo Unit.				
Custo Total de Transportes de Materiais							
Custo Unitário Direto Total							195,7947
Lucro e despesas Indiretas : 32,43%							63,4885
Preço Unitário Total							259,28
Observações: 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) / CÓDIGO - 4915598. 2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO.							