



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR ENGENHARIA**

---



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **CARACTERIZAÇÃO DA OBRA**

**OBRA :**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES(CALÇAMENTO)

**ENDEREÇO :**RUA FRANCISCO PACHECO, RUA BENEDITO FELIX M. DA SILVA E AVENIDA JOSÉ CRUZ / CIDADE: DIAMANTINO / MT

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

**CNPJ:** 03.648.540/0001-74

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

MÁRCIO ROBERTO SOARES

ENGENHEIRO CIVIL / **CREA:** RN 170455712-7

### **QUADRO DE ÁREAS**

ÁREA TOTAL PREVISTA DE CALÇAMENTO : 3.292,00 m<sup>2</sup>;

ÁREA TOTAL PREVISTA DE MEIO FIO : 992,00 m<sup>2</sup>.

### **1. OBJETIVO**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR ENGENHARIA**



O presente memorial tem por objetivo fixar procedimentos para a execução dos serviços, para garantir o acabamento apropriado e durabilidade do empreendimento situado no município de Diamantino - MT.

Após sua devida conclusão, todos os locais deverão estar em condições adequadas para o trânsito de veículos com segurança.

A empresa responsável pelo serviço, ficará responsável para resolver qualquer problema que ocorrer por falha de execução ou material inadequado.

## **2. EQUIPAMENTOS**

É de responsabilidade da empresa contratada, o fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços. Inclusive os Equipamentos de Proteção Individual e as devidas sinalizações quando for o caso.

## **3. PROCEDIMENTOS**

Todos os serviços necessários para a realização dos trabalhos são de responsabilidade da empresa responsável pela execução.

Todas as vias deverão ser alinhadas e niveladas com auxílio de equipamento de topografia, para que estejam em conformidade com as vias existentes, todos esses serviços deverão ser realizados por profissional habilitado.

Após definição da equipe de topografia, deverá ser iniciado os serviços de escavação do material existente na via, o material deverá ser retirado até profundidade mínima de 20cm, corte necessário para acomodar o colchão de areia e a peça de paralelepípedo. Tendo em vista que não houve levantamento prévio das cotas com auxílio de aparelho específico, poderá ocorrer a necessidade de ajustes em algumas estacas.

A empresa contratada deverá manter encarregado de obra para acompanhamentos dos serviços diariamente, além de também apresentar responsável técnico habilitado para dar suporte na execução dos serviços, além de acompanhar e solicitar medições.

As peças de paralelepípedo apesar de serem retiradas de forma manual, deverão apresentar qualidade mínima para sua utilização, com faces similares e com



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO**  
**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR ENGENHARIA**

---



#### **4. MATERIAIS**

Os materiais utilizados deverão atender plenamente ao serviço especificado, a fiscalização poderá recusar a utilização do insumo caso observe alguma inconformidade.

#### **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Foram realizadas vistoria das ruas apresentadas abaixo:

Poderá haver algumas alterações, tendo em vista que, do momento da realização do levantamento e o execução dos serviços poderá ocorrer alguma alteração.

#### **6. LIMPEZA GERAL**

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Diamantino – MT, 31 de Agosto de 2018.

---

**MÁRCIO ROBERTO SOARES**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA : RN 170455712-7