

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO-MT OBRA: EXECUÇÃO DE COBERTURA/ REBOCO E RUFOS ESF BOJUI LOCAL: PROJETO DE ASSENTAMENTO- BOJUI DIAMANTINO-MT ASSUNTO: PLANILHA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DESONERADO	
---	--

EDIFICAÇÃO: EXECUÇÃO DE COBERTURA/ REBOCO E RUFOS ESF BOJUI			Área (m²):	(24,3 COBERTURA) (108 REBOCO)
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERC. (%)	PR. TOTAL (R\$)
1.1	***	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TOLDO ESF BOJUI	23,13%	4.000,00
1.2	***	TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	20,68%	3.577,26
1.3	***	PERFIL U DOBRADO 75X45 #14	2,82%	487,50
1.4	***	PERFIL U DOBRADO 70X30 #14	2,31%	400,00
1.5	***	TUBO 50x30 CHAPA #16	3,90%	675,00
1.6	***	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	1,71%	295,44
1.7	***	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	2,38%	412,18
1.8	***	CHAPA LISA DOBRADA #16	6,84%	1.182,47
1.9	***	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMA0 INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	4,77%	825,33
2.0	***	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	22,22%	3.842,10
2.1	***	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	9,24%	1.597,50
TOTAL GERAL			100,00%	17.294,78