



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

## ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO

PROC. DE COMPRA: 00001357/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00000019/2024

**DESCRIÇÃO:** REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADO PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIAMANTINO-MT.

TCE	Item	Descrição	UND	QTD	Valor	Total	
1	00022413	53237	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADO TIP ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO.	METRO QUAD	50,0000	774,2100	38.710,50
Especificação:	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADO TIP ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ TAMPONAMENTO E RÉ ENGROSSO 6MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS PARÂMETROS EM CORFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: * MESAS/ OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO SUPERIOR) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600MM) * ESTAÇÃO DE TRABALHO/ MESAS L= COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO2 (VISÃO SUPERIOR) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600MM) * BALCÕES RECEPÇÃO= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) (PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM) * PAINÉIS/ PAINÉIS DIVISORES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) *PORTAS FALSAS/ PAREDES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) * APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES= LARGURA X COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE ATÉ 600MM).						
2	00036243	53238	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADO TIP ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS MDF 25MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO.	METRO QUAD	50,0000	870,5500	43.527,50
Especificação:	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADO TIP ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ TAMPONAMENTO E RÉ ENGROSSO 6MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTE PARÂMETROS EM CORFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: * MESAS/ OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO SUPERIOR) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600MM) * ESTAÇÃO DE TRABALHO/ MESAS L= COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO2 (VISÃO SUPERIOR) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600MM) * BALCÕES RECEPÇÃO= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) (PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM) * PAINÉIS/ PAINÉIS DIVISORES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) *PORTAS FALSAS/ PAREDES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) * APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES= LARGURA X COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE ATÉ 600MM).						
3	00036244	53239	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADO TIP ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO COM PROJETO.	METRO QUAD	100,0000	893,3700	89.337,00
Especificação:	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADO TIP ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ TAMPONAMENTO E RÉ ENGROSSO 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS SEGUINTE PARÂMETROS EM CORFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: * MESAS/ OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO SUPERIOR) ( PROFUNDIDADE ATÉ 800MM) * ESTAÇÃO DE TRABALHO/ MESAS L= COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO2 (VISÃO SUPERIOR) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600MM) * BALCÕES RECEPÇÃO= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) (PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM) * PAINÉIS/ PAINÉIS DIVISORES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) *PORTAS FALSAS/ PAREDES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) * APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES= LARGURA X COMPRIMENTO (PROFUNDIDADE ATÉ 600MM).						
4	00022411	53240	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADOS TIPO FECHADO EM MDF, SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE.	METRO QUAD	100,0000	644,5000	64.450,00
Especificação:	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADOS TIPO FECHADO EM MDF, SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ TAMPONAMENTO E RÉ DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS PARÂMETROS EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: * ARMÁRIOS/ ARQUIVOS/ ROUPEIRO OU SIMILARES= ALTURA X LARGURA (VISÃO FRONTAL) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM E ATÉ 5 PRATELEIRAS) * GAVETEIROS OU SIMILARES= ALTURA X LARGURA (VISÃO FRONTAL) (PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM E ATÉ 4 GAVETAS)						
5	00074046	53241	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADOS TIPO FECHADO EM MDF, SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS MDF 18MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE.	METRO QUAD	50,0000	943,3700	47.168,50
Especificação:	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADOS TIPO FECHADO EM MDF, SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ TAMPONAMENTO E RÉ DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS PARÂMETROS EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: * ARMÁRIOS/ ARQUIVOS/ ROUPEIRO OU SIMILARES= ALTURA X LARGURA (VISÃO FRONTAL) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM E ATÉ 5 PRATELEIRAS) * GAVETEIROS OU SIMILARES= ALTURA X LARGURA (VISÃO FRONTAL) (PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM E ATÉ 4 GAVETAS)						
6	00036244	53242	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADOS TIPO FECHADO EM MDF, SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS MDF 30MM OU DE ACORDO	METRO QUAD	200,0000	1.400,7500	280.150,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT**

CNPJ: 03.648.540/0001-74

DIAMANTINO - MT, RUA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, Nº 2287, CENTRO

		COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE.					
Especificação:		CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEIS PLANEJADOS TIPO FECHADO EM MDF, SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR AMADEIRADA A ESCOLHA DO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ TAMPONAMENTO E RÉ DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS OS EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO: * ARMÁRIOS/ ARQUIVOS/ ROUPEIRO OU SIMILARES= ALTURA X LARGURA (VISÃO FRONTAL) ( PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM E ATÉ 5 PRATELEIRAS) * GAVETEIROS OU SIMILARES= ALTURA X LARGURA (VISÃO FRONTAL) (PROFUNDIDADE ATÉ 600 MM E ATÉ 4 GAVETAS)					
7	00022411	53243	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF TIPO LACA SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS E PORTAS MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NAS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE.	METRO QUAD	40,0000	839,9000	33.596,00
Especificação:		CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF TIPO LACA SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PORTAS MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NAS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ MDF 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO PARÂMETROS DOS ITENS ANTERIORES EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO.					
8	00075529	53247	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEL PLANEJADO TIPO ABERTO EM MDF SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ PRATELEIRAS MDF DE 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO,	METRO QUAD	40,0000	1.094,5600	43.782,40
Especificação:		CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE M <sup>2</sup> EM MÓVEL PLANEJADO TIPO FECHADO EM MDF TIPO LACA SENDO UTILIZADOS PARA TAMPOS/ LATERAIS/ SAIAS/ MDF DE 60MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NAS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE E PARA FUNDOS/ CAIXARIA/ TAMPONAMENTO E 15MM OU DE ACORDO COM PROJETO APRESENTADO, NA COR BRANCA. PARA CÁLCULO DA TOTALIZAÇÃO DOS M <sup>2</sup> DE CADA MÓVEL SERÃO UTILIZADOS PARÂMETROS DOS ITENS ANTERIORES EM CONFORMIDADE COM O MÓVEL FABRICADO. *MESAS/ OU SIMILARES= LARGURA X COMPRIMENTO (VISÃO SUPERIOR) ( PROFUNDIDADE ATÉ 800 MM) * ESTAÇÃO TRABALHO / MESAS L= COMPRIMENTO 1 X COMPRIMENTO 2 (VISÃO SUPERIOR) (PROFUNDIDADE ATÉ 800 MM) * PAINÉIS TV/ PAINÉIS DIVISORES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) * PORTAS FALSAS/ PAREDES OU SIMILARES= ALTURA X COMPRIMENTO (VISÃO FRONTAL) * APARADORES TIPO ABERTO OU SIMILARES= LARGURA X COMPRIMENTO ( PROFUNDIDADE ATÉ 600MM).					

**Total:** 640.721,90

**Total Geral:** 640.721,90