


MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE PISO GRANILITE NA QUADRA DA ESCOLA DÉCIO FURIGO

Diamantino-MT, Julho de 2016



Obra: Execução de piso granilite na quadra da escola Décio Furigo
Local :Deciolândia – Diamantino/MT
Data : Julho/2016

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Será feita a regularização do contrapiso com uma espessura de 5 mm para garantir a melhor aplicação do granilite. Também, será feita a remoção do piso cerâmico e picoteamento do piso para o recebimento do granilite. O valor desses serviços já estão incluso no item 1.1 da planilha de orçamento.

2.0 PISO

O piso será em granilite com espessura de 8 mm e será executado nos seguintes ambientes:

Quadra.....678,08 m²
Total.....678,08 m²

Deverá ser feita a limpeza de todas as impurezas da superfície de aplicação (contrapiso). A argamassa deverá estar bastante homogênea. Também deverá ser previstas juntas de dilatação podendo ser plásticas ou de latão, formando quadros de acordo com o projeto e não ultrapassando 2x2 m.

3.0 ARREMATES FINAIS

É de responsabilidade da empresa construtora a remoção de todo o material proveniente da construção, sendo entregue pronta para utilização.

Diamantino-MT, 11 de Julho de 2016.



PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Jonas Botan
Eng^o Civil
CREA - MT 034430



PREFEITURA DE DIAMANTINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Execução de Calçada na Quadra Escola Décio Furigo

Data:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL
1.0		PISO				
1.1	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	m ²	678,08	69,78	47.316,42
1.2	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=5 CM, PREPARO COM BETONEIRA	m ³	678,08	25,38	17.209,67
SUB TOTAL						64.526,09
TOTAL GERAL						R\$ 64.526,09

Os serviços de regularização do contrapiso com espessura de 5 mm, remoção de piso cerâmico e picoteamento do piso para recebimento do granilite já está incluso nesse valor.

- 01 - Quadra (20,80X32,60): Deverá ser executado contrapiso para recebimento do Granilite, totalizando uma área de 678,08 m²;
 02 - Quadra (20,80X32,60): Deverá ser executado Piso Granilite, totalizando uma área de 678,08 m².

BASE DE PREÇO = TABELA SINAPI-MT - DATA BASE: ABRIL/2016

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO
Jorge Botas
 Engº Civil
 CREA - MT 034430

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE DIAMANTINO

Obra: Execução de Calçada na Quadra Escola Décio Furigo

LOCAL: DECIOLÂNDIA - DIAMANTINO/MT

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)						TOTAL
				30		60		90		
		R\$	%	R\$	% Item	R\$	% Item	R\$	% Item	
1.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	64.526,09	100,00%	19.357,83	30,00%	25.810,44	40,00%	19.357,83	30,00%	64.526,09
	TOTAL	64.526,09	100,00%	19.357,83	30,00%	25.810,44	40,00%	19.357,83	30,00%	
	TOTAL ACUMULADO			19.357,83	30,00%	45.168,26	70,00%	64.526,09	100,00%	64.526,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Jonas Botari

Engº Civil

CREA - MT 034430