

# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:		Execução de Lama Asfáltica Grossa				Data: FEVEREIRO/2013		BDI		25,00%	
LOCAL:		Ruas Diversas – Município de Diamantino – MT									
Item	Código	Descrição do Serviço				Unid.	Quantidade	Valores			
								Unitário	Unitário	Total	
								R\$/BDI (R\$)	R\$/BDI (R\$)		
1.0		LAMA ASFÁLTICA									
		Lama Asfáltica Grossa com Emulsão RL 1C - Incluso insumos, mão de obra, equipamentos,									
1.1	72955	sinalização.				m²	80.000,00	10,03	12,54	1.003.000,00	
		SUBTOTAL								R\$ 1.003.000,00	

Referencia Tabela SINAPI Dezembro/2013

PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO  
*Marcia Roberto Soares*  
 Eng. Civil  
 CREA RN 170.455 712-7

## COMPOSIÇÃO

Prefeitura de Diamantino / MT  
Execução de Lama Asfáltica Grossa com emulsão RL 1C

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5882	EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHÃO) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0,0025	146,56	0,37
5884	EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE CIMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHÃO) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	0,0025	64,6	0,16
5961	CAMINHÃO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO	CHI	0,0025	32,96	0,08
5965	TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L - CHI DIURNO	CHI	0,0025	8,76	0,02
6259	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0,001	83,78	0,08
6260	CAMINHÃO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	0,004	33,78	0,14
5687	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0,0005	150,82	0,08
5942	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7M3 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO	CHI	0,0045	65,87	0,30
7018	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHP	CHP	0,001	183,91	0,18
7023	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHI	CHI	0,004	37,39	0,15
6115	AJUDANTE	H	0,1	8,12	0,81
21143	FILLER (MAT DE ENCHIMENTO P/ MISTURAS BETUMINOSAS CONF EM-024/94 PASSANDO 100% PEN.40, 95% PEN.80 E 65% PEN.200)	T	0,00316	75,55	0,24
4720	PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO POSTO PEDREIRA (SEM FRETE)	M3	0,0038	91,58	0,35
370	AREIA MEDIA	M3	0,0075	51,82	0,39
506	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	T	0,00378	1769,09	6,69
<b>TOTAL</b>					<b>10,03</b>

Base SINAPI /Dezembro 2013/2011

  
 PREFEITURA MUN. DE DIAMANTINO  
 Marcio Roberto Soares  
 Engº Civil  
 CREA RN 170/455 712-7

